

铁岭市生态环境局西丰县分局

铁市环西审发〔2023〕13号

关于《西丰县房木镇、平岗镇、西丰镇 卫生院建设项目环境影响报告表》 的审批意见

西丰县卫生健康服务中心：

你单位报送的《西丰县房木镇、平岗镇、西丰镇卫生院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，根据国家有关环保政策法规要求并结合专家意见，经我局审查，形成以下审批意见：

一、该项目分别位于房木镇、平岗镇、西丰镇，其中西丰镇中心卫生院现位于西丰县西丰镇，由于不满足卫生院建设标准规划搬迁至西丰镇向阳社区原西丰县看守所位置，规划占地面积 4500m²，将原看守所办公楼改造为三层门诊楼一栋，建筑面积为 3000 平方米，一楼及二楼以门诊为主，三楼设住院病房，共设床位 60 张；平岗镇卫生院位于西丰县

平岗镇平岗村，占地面积 2317m²，原有卫生院建筑老化已不满足要求，现在卫生院占地范围内进行重建，新建平岗镇中心卫生院为地上三层建筑，建筑面积 1500 平方米，设置住院病房床位 50 张；房木镇中心卫生院建设内容主要对现有卫生院进行现有房屋改造，改造内容以墙体装修维护为主，同时在院内新建污水处理设施 1 套。项目在全面落实《报告表》提出的环境保护措施后，我局同意你单位按照《报告表》所列的项目地点、性质、规模、环保措施等进行建设。

二、我局原则上同意该《报告表》内容，并对该项目提出以下要求：

1、项目须严格执行环保部门认定的污染物排放标准，立即落实《报告表》中各项污染防治措施，严格执行环境保护“三同时”制度，确保各种污染物达标排放。

2、施工场界周边设置 1.8m 以上围挡，扬尘部位采取遮盖防风措施，基建场地定时洒水，原料、残质封闭运输；施工废水沉淀回用不外排，生活污水依托现有防渗化粪池处理后，定期清掏；建筑垃圾分类回收利用，无利用价值的送至市政指定地点处理，生活垃圾集中收集，定期由环卫部门处理；22:00~6:00 禁止施工，选用新型的低噪声施工机械设备，并做好减振降噪措施。

3、西丰镇、房木镇及平岗镇卫生院各设置一座地埋式污水处理站，处理工艺为“调节+混凝沉淀+消毒”，污水处



理站加盖封闭+喷洒除臭剂处理；食堂油烟经油烟净化器收集处理达标后由专用烟道导向楼顶排放；煎药室废气通过排风扇通风排放。

4、水环境影响和保护措施。

1) 西丰镇中心卫生院食堂废水经隔油池处理后与病房废水、门急诊患者废水、化验废水、办公废水及洗衣房废水排入污水处理站处理达标后，经市政污水管网进入西丰县生活污水处理厂。

2) 平岗镇中心卫生院食堂废水经隔油池处理后与病房废水、门急诊患者废水、化验废水、办公废水及洗衣房废水排入污水处理站处理达标后，经市政污水管网进入平岗村污水处理站。

3) 房木镇中心卫生院内不设置洗衣房，院区产生的脏衣物委托第三方进行清洗，食堂废水经隔油池处理后与病房废水、门急诊患者废水、化验废水及办公废水排入污水处理站处理达标后，定期抽吸到西丰县生活污水处理厂处理。

5、噪声设备均置于厂房内部，选用低噪声设备并做好减振降噪措施。

6、运营期生活垃圾、中药渣、一次性医用外包装物集中收集后交由环卫部门进行处理；医疗废物暂存在医疗危险废物暂存间内，按照《医疗废物管理条例》要求处理；污水处理站产生的污泥属于危废，经生石灰消毒、脱水后，桶装



密闭收集，交由有资质的单位清运处理。

7、强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格按照环评做好分区防渗措施，做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。项目所涉及的其他环境风险、安全、消防等问题按照相关部门规定执行。

三、项目建设完成后三个月内按照国家相关规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告并依法进行公开，验收合格后方可投入正式运营，并按照法律规定完成排污许可证申领工作。

四、如项目的性质、规模、地点、采用的运行工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生变动，须报我局重新审批。

铁岭市生态环境局西丰县分局

2023年8月14日

